

MANCHON DE RÉPARATION DOUBLE BANDE TOUT INOX

LONGUEUR 300 mm

25089 A 25106



Caractéristiques :

Manchon de réparation double bande conçu suivant DIN/EN destiné à la réparation des fissures longitudinales et circonférentielles des tuyaux endommagés véhiculant de l'eau potable ou de l'assainissement

Ils peuvent être appliqués sur de l'acier, fonte ductile, fibre ciment ,PVC

Résistance à la pression de service 20 bars

Tableau des dimensions et poids

Matière :

Corps en inox 304

Boulons écrous et rondelles en inox 304

Boulons revêtus téflon

joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM avec ACS

Bouchons de protection aux extrémités des goujons

Référence	Plage d'utilisation	Poids (kg)
25089	108-128	5,820
25090	113-133	5,980
25091	120-140	6,040
25092	130-150	6,150
25093	140-160	6,260
25094	159-180	6,520
25095	168-189	6,620
25096	190-210	6,860
25097	210-230	7,400
25098	216-238	7,490
25099	240-260	7,760
25100	255-275	7,800
25101	272-292	8,150
25102	282-302	8,280
25103	315-335	8,680
25104	319-339	9,630
25105	333-353	9,800
25106	341-361	9,070